

# 質 問 表

平成 29 年 2 月 9 日

工事名：沖縄県公共関与管理型産業廃棄物最終処分場建設工事（仮設道路）

入札日： H 29 年 2 月 23 日

質 問 内 容	<p>・ 質問②</p> <p>1. 横矢板の設置に伴い、足場の考慮してありますか？</p> <p>2. H形鋼打設について。</p> <p>①工種が仮設工となっておりますが、仮設物と考えてよろしいですか。 又、H鋼の総供用日数を教えて下さい。</p> <p>②掘削長さで、土質の長さを教えて下さい。</p> <p>③EIL外充填で、配合は1：3ですか？</p>
回 答	<p>1. 横矢板の設置に伴う足場は計上しておりません。</p> <p>2. ①仮設物としてお考え下さい。H鋼材についてはリース材ではなく、 購入品です。</p> <p>②掘削は3 m、土質は軟岩です。</p> <p>③モルタル（配合1：3）です。</p>

\*\*\* 沖縄県環境整備センター（施設整備課） 押印欄 \*\*\*

課長		担当
		

